

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty budowlane - rozbiórkowe i murarskie					
1	KNR-W 4-	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m ²	szt.		
d.1	01 0353-04		szt.	18.000	
	18			RAZEM	18.000
2	KNR-W 4-	Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek nie otynkowanych	m ²		
d.1	01 0438-05		m ²	14.967	
	2.53*2.56+8.49			RAZEM	14.967
3	KNR-W 4-	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości	m ²		
d.1	01 0346-03	1/2 ceg.	m ²	53.555	
	2.56*(3*1.16+4.9+0.95*4+3.59+2.56+2.59)			RAZEM	53.555
4	KNR-W 4-	Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilas-	m ²		
d.1	01 0701-06	trach o pow. odbicia ponad 5 m ²	m ²	188.650	
	188.65			RAZEM	188.650
5	KNR-W 4-	Uzupełnienie tynków wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słu-	m ²		
d.1	01 0711-03	pach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i	m ²	222.250	
	188.65+33.6			RAZEM	222.250
6	KNR-W 4-	Wykucie z muru krat okiennych o pow.do 2 m ²	szt.		
d.1	01 0353-07		szt.	11.000	
	11			RAZEM	11.000
7	KNR-W 4-	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m ² w ścia-	m ²		
d.1	01 0322-02	nach z cegieł	m ²	27.000	
	15*1.8			RAZEM	27.000
8	KNR-W 2-	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednoskrzydłowe o pow. ponad 1.6	szt		
d.1	02 1022-05	m ² fabrycznie wykończone	szt	15.000	
	15			RAZEM	15.000
9	KNR-W 4-	wstawienie wkładki patentowej	szt.		
d.1	01 1302-03		szt.	15.000	
	analogia			RAZEM	15.000
	15				
10	KNR-W 4-	Założenie na nowym miejscu klamek z sztyldami	szt.		
d.1	01 0921-16		szt.	15.000	
	15			RAZEM	15.000
11	KNR-W 4-	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 1 m ² - okna	szt.		
d.1	01 0353-03		szt.	16.000	
	16			RAZEM	16.000
12	KNR 0-19	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane	m ²		
d.1	0930-08	dwudzielne z PCV o pow. do 1.5 m ²	m ²	13.664	
	16*1.22*0.7			RAZEM	13.664
13	KNR-W 2-	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
d.1	02 0132-05		m	2.400	
	1.2*2			RAZEM	2.400
14	KNR-W 4-	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zapra-	m ³		
d.1	01 0331-05	wie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³	4.756	
	1.0*2.05*0.58*4			RAZEM	4.756
15	KNR-W 4-	Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cemento-	m ²		
d.1	01 0306-02	wo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian	m ²	7.770	
	3.0*2.59			RAZEM	7.770
16	KNR-W 4-	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie	m ²		
d.1	01 0812-05		m ²	68.800	
	68.8			RAZEM	68.800
17	KNR-W 4-	Zerwanie posadzki cementowej	m ²		
d.1	01 0804-07		m ²	174.000	
	174				

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	174.000
18	KNR-W 4- d.1 01 0106-05	Usunięcie z piwnic budynku gruzu i śmieci budowlanych oraz wynoszenie materiałów nieużytkowych	m ³		
		32	m ³	32.000	
				RAZEM	32.000
19	KNR-W 4- d.1 01 0109-13 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych - kontener 8m ³	szt		
		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
2 roboty malarskie i szpachlarskie					
20	KNR-W 4- d.2 01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m ² (sufit+ściany)	m ²		
		68.5+168.5+76.05+78.58	m ²	391.630	
				RAZEM	391.630
21	KNR-W 4- d.2 01 1201-01 analogia	Dwukrotne gruntowanie podłóży - ściany + sufit	m ²		
		391.63	m ²	391.630	
				RAZEM	391.630
22	KNR-W 2- d.2 02 2011-04 analogia	Szpachlowanie jednowarstwowe wewn. gr. do 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
		355.07	m ²	355.070	
				RAZEM	355.070
23	KNR-W 2- d.2 02 2011-02 analogia	Szpachlowanie jednowarstwowe wewn. gr. do 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		1776.75	m ²	1776.750	
				RAZEM	1776.750
24	KNR-W 2- d.2 02 1510-03	Dwukrotne malowanie podłóży bez gruntowania starych powierzchni wewnętrznych sufitów, ścian i ościeży okiennych i drzwiowych	m ²		
		355.07+1776.75	m ²	2131.820	
				RAZEM	2131.820
25	KNR-W 4- d.2 01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn. ścian bez szpachlowania - pomieszczenie po natrysku	m ²		
		0	m ²	0.000	
				RAZEM	0.000
26	KNR-W 4- d.2 01 1206-10 analogia	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn. ościeży okiennych i drzwiowych - po wymianie okien	m ²		
		4.2+4.2+3.68+1.84+3.07+2.53+1.4+3.5	m ²	24.420	
				RAZEM	24.420
27	KNR-W 4- d.2 01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²		
		0.24*(25+11)	m ²	8.640	
				RAZEM	8.640
28	KNR-W 4- d.2 01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o śr. do 50 mm	m		
		154	m	154.000	
				RAZEM	154.000
29	KNR-W 4- d.2 01 1212-40	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur kanalizacyjnych żeliwnych	m		
		17.5	m	17.500	
				RAZEM	17.500
30	KNR-W 4- d.2 01 1212-37	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o śr. ponad 200 do 300 mm	m		
		5+4+30+54+19+17+9+16	m	154.000	
				RAZEM	154.000
31	KNR-W 4- d.2 01 1209-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m ²	m ²		
		0.8*6*2.05*2	m ²	19.680	
				RAZEM	19.680
3 Roboty posadzgarskie					
32	NNRNKB d.3 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow. do 10 m ²	m ²		
		286.23	m ²	286.230	
				RAZEM	286.230

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
33	NNRNKB d.3 202 1122-04 376	(z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 10x20 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. do 8 m ²	m	376.000	
				RAZEM	376.000
34	NNRNKB d.3 202 2810-05 12.78	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub. warstwy 5 mm	m ²	12.780	
				RAZEM	12.780
35	NNRNKB d.3 202 2809-05 analogia 16*2.5	Wymiana listwy mosiężnej schodowej	m	40.000	
				RAZEM	40.000
4 Roboty elektryczne i sanitarne					
36	KNR-W 2- d.4 17 0156-03 1	Nawietrzaki podokienne typ A o wielkości (grub. muru w ceglach) do 2.5	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
37	KNR-W 2- d.4 17 0147-01 1	Czerpnie lub wyrzutnie ściennie kołowe typ B i C o śr. do 315 mm	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
38	KNR-W 4- d.4 01 0336-12 analogia 2*4	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 3 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej dla wprowadzenia elementów wentylacji wymuszonej	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
39	KNR-W 2- d.4 17 0205-01 1	Wentylatory osiowe o śr. otworu ssącego do 400 mm z wirnikiem na wale silnika - do wentylacji przewodowej (masa do 90 kg)	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
40	KNR-W 2- d.4 17 0123-03 8.0	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr. do 315 mm - udział kształtek do 55 %	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
41	KNR-W 4- d.4 03 0606-05 45	Wymiana opraw świetłówkowych 2x40 W	kpl.	45.000	
				RAZEM	45.000
42	KNR-W 4- d.4 03 0603-03 8	Wymiana opraw żarowych bez specjalnych zabezpieczeń ściennych lub sufitowych na cegle lub gruzobetonie	kpl.	8.000	
				RAZEM	8.000
43	KNR-W 4- d.4 03 0306-02 16	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym	szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
44	KNR-W 4- d.4 03 0308-02 25	Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego lub przycisku na cegle	szt.	25.000	
				RAZEM	25.000
45	d.4 wycena indywidualna 2	Montaż rozdzielnic skrzynkowej - mocowanie na ścianie z cegły	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
46	KNR-W 4- d.4 03 1001-05 288	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtyczkowych w cegle	m	288.000	
				RAZEM	288.000
47	KNR-W 4- d.4 03 1006-10 27	Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebiccia do 1 cegły - śr. rury do 100 mm	otw.	27.000	
				RAZEM	27.000
48	KNR-W 4- d.4 03 1008-05 27	Montaż przepustów rurowych w ścianie - długość przepustu do 1 m - śr. zewnętrzna rury do 100 mm	prze-pust. prze-pust.	27.000	
				RAZEM	27.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
49	KNR-W 4- d.4 03 1009-04	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów o głębokości do 8 cm i śr.do 20 mm w podłożu ceglany 227*2	otw.		
			otw.	454.000	
				RAZEM	454.000
50	KNR-W 4- d.4 03 1016-07	Osadzanie kołków metalowych rozporowych o śr.do 15 mm w stropie 227*2	szt.		
			szt.	454.000	
				RAZEM	454.000
51	KNR-W 5- d.4 08 0115-04	Montaż kanałów instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 130 mm na podłożu innym niż beton 227	m		
			m	227.000	
				RAZEM	227.000
52	E - 0508 d.4 0800-04	Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stropach poprzez przykręcenie do cegły 113.7	m		
			m	113.700	
				RAZEM	113.700
53	KNR-W 5- d.4 08 0210-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w gotowych bruzdach na podłożu innym niż beton 488*3	m		
			m	1464.000	
				RAZEM	1464.000
54	KNR-W 4- d.4 03 1103-02	Demontaż konstrukcji wsporczej pod puszki (konsolki) z wykuciem otworów lub odkręceniem - na podłożu ceglany lub betonowy na stropie 430	szt.		
			szt.	430.000	
				RAZEM	430.000
55	KNR-W 4- d.4 03 1102-04	Demontaż uchwytów wsporczych stalowych dla rur instalacyjnych o śr.do 100 mm na stropach z wykuciem otworów lub odkręceniem - podłoże ceglane lub betonowe 430	szt.		
			szt.	430.000	
				RAZEM	430.000
56	KNR-W 4- d.4 03 1110-06 analogia	Demontaż koryt stalowych o szer.dna do 100 mm ułożonych na uchwytach 430	m		
			m	430.000	
				RAZEM	430.000
57	KNR-W 4- d.4 03 1012-03	Zaprawianie bruzd o szer. do 100 mm 288	m		
			m	288.000	
				RAZEM	288.000
58	KNR-W 2- d.4 16 0202-04 analogia	Izolacja rurociągów z pianki 98.5	m		
			m	98.500	
				RAZEM	98.500
59	KNR-W 2- d.4 16 0604-02	Płaszczki ochronne gipsowo-klejowe o grub.10 mm rurociągów o śr.zew. ponad 108 mm 8.5*6	m ²		
			m ²	51.000	
				RAZEM	51.000
60	KNR 2-05 d.4 0210-01 analogia	przeróbka w węzle cieplnym oraz wymiana balustrady schodowej 0.57	t		
			t	0.570	
				RAZEM	0.570
61	KNR-W 4- d.4 02 0110-03	Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o śr. 25 mm 31	msc.		
			msc.	31.000	
				RAZEM	31.000
62	KNR-W 4- d.4 02 0224-03	Wymiana ustępu z miską porcelanową 'Kompakt' 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
63	KNR-W 4- d.4 02 0220-02	Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa 4	kpl.		
			kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
64	KNR-W 4- d.4 02 0132-01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej 4	szt.		
			szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
65	KNR-W 4- d.4 02 0132-03	Wymiana baterii natryskowej	szt.		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
66	KNR-W 4- d.4 02 0222-03	Wymiana brodzika lub basenu natryskowego	kpl.		
	1		kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
5 Elementy zewnętrzne					
67	KNR-W 4- d.5 02 0124-02	Wstawienie zaworu przelotowego o śr. 20 mm z kurkiem spustowym w ins- tal. zewnętrzna	szt.		
	kalk. własna				
	2		szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
68	d.5 kalk. własna	Skrzynki osadzone na ścianach o pow. elem. do 1 m ² - osadzenie	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
69	KNR 4-01 d.5 0819-13	Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych schodowych, pojedynczych 30x30 cm - pierwsza	plyt.		
	12		plyt.	12.000	
				RAZEM	12.000
70	NNRNKB d.5 202 2701-01	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi - lecz wymiana uszkodzonych płyt g-k na płytę pcv warstwową	m ²		
	+ kalk. własna				
	7.8		m ²	7.800	
				RAZEM	7.800