LEGENDA:

1.strop/pokrycie dachowe: blacha profilowana przeznaczona do przebudowania z pozwolu wymiany kominki
2.strop/pokrycie dachowe: blacha profilowana

ISTNIEJĄCA RYNNA

OBUDOWA ŚWIETLIKA - TYPOWA

STROP TECHNICZNY-nieużytkowy wg projektu budowlano-wykonawczego konstrukcji

SYTEMOWE SCHODY
ODWODOPORNE EWD, NIŻYCOWE
wymiar klapy:90x60cm
NL - ODWODOPORNE - ESBE SCHODY LSF producent FAKRO

+11.214

+11.22

+12.10

+12.38

ODDYMIANIE SZYBU WINDOWEGO
OTWÓR ODDYMIAJĄCE PHL/2m²
OKNO ODDYMIAJĄCE POŁAĆKOWE
PIONOWE/1,5m² /0m² PIONOWA/0,53m²
OTWÓR MONTAŻOWY W POŁACI DACHU 82x144cm
OBUDOWA PRZYWODU W KLASIE EI60

ISTNIEJĄCA ADMIN.WYRÓWNAWZDC
POWAŻ.POWIĘZACHU,
ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ

ODDYMIANIE
DWA OKNA ODDYMIAJĄCE POŁACKOWE
PIONOWE 80x1,40m PC/OKNA=HOSMO KAŻDE
OTWÓR MONTAŻOWY W POŁACI DACHU 1,74x1,15m
OBUDOWA PRZYWODU W KLASIE EI60

WD1

RZUT STROPU TECHNICZNEGO

Projekt jest chroniony prawem autorskim i wszelkie zmiany wymagają pisemnej zgody autorów.
Kierownik budowy i Inspektor nadzoru mają obowiązek zapoznania się z wielobranżowym projektem budowlanym i wykonawczym przed rozpoczęciem robót budowlanych.
Wszelkie wątpliwości dotyczące projektu należy rozstrzygać w trybie nadzoru autorskiego.
Obowiązkiem kierownika jest też kierowanie budową i koordynacja prac budowlanych,wykonanie obiektu zgodnie z projektem, przepisami prawa budowlanego, przepisami techniczno-budowlanymi, bezpieczeństwa i higieny pracy.
Wszelkie materiały użyte w trakcie realizacji robót powinny posiadać aprobaty techniczne ITB oraz odpowiadać wymaganiom zawartym w polskich normach.

Przed przystąpieniem do zamówienia ślusarki i stolarki należy bezwzględnie sprawdzać wymiary otworów okiennych, dzwiowych, wysokości podciągów, jak również ilości zamawianych elementów. Wymiary otworów okiennych i dzwiowych należy pobrać z natury. Przed zamówieniem wszelkie wątpliwości w zestawieniach należy rozstrzygać w trybie nadzoru autorskiego.

Przed przystąpieniem do zamówienia wszelkich elementów wykończenia i wyposażenia budynku, elementów instalacji sanitarnych, elektrycznych, konstrukcji należy sprawdzić ich ilości i parametry. Przed zamówieniem wszelkie wątpliwości, omyłki w zestawieniach, różnice, zmiany i niejasności należy wyjaśnić w trybie nadzoru autorskiego.

Należy bezwzględnie zachować ciągłość wszelkich izolacji przeciwwilgociowych, termicznych itp., podziomych i pionowych. Izolacje oraz dylatacje należy wykonywać według rozwiązań systemowych zgodnie z wytycznymi producenta i sztuką budowlaną.
Wszelkie przebicia w elementach konstrukcyjnych należy sprawdzić i skoordynować z projektami branżowymi instalacji wewnętrznych. Wszelkie wątpliwości należy rozstrzygać w trybie nadzoru autorskiego.
Wszelkie przebicia przez przegrody stanowiące oddzielenie pożarowe powinny być zabezpieczone systemowymi elementami izolacji pożarowych o parametrach odpowiadających wymaganiom szczelności, izolacyjności i odporności ogniowej stawianym ww. przegrodom.
Wszelkie prace budowlane, wnętrzarskie i specjalistyczne powinny być wykonywane pod ścisłym nadzorem osób uprawnionych do wykonywania tych prac.
Obmiar powierzchnie i wymiarowanie sporządzone według normy PN-70/3 -02365.
Elementy szybu windowego (parametry podszybia, nadszybia, konstrukcji samonośnej, wyposażenie kabiny, sposób zasilania, itp.) według wytycznych producenta dźwigu.
Zastosowany dźwig powinien być dopuszczony do użytkowania przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego.

RZUT STROPU TECHNICZNEGO

portal |
przekształcamy marzenia w rzeczywistość
PortalPP Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
71-604 Szczecin, ul. Szarotki 9, tel. 695 15 15 42, 091 81 22 195, biuro@portalpp.pl
www.portalpp.pl

ADAPTACJA PODDASZA BUDYNKU PRZY UL.ZCZ SZAFERA10 W SZCZECINIE NA POMIESZCZENIA BIUROWE

temat
Szczecin, ul. Szafera 10
Dz. nr 17/16 obręb 2, Pogodno 46
jednostka inwestycji
Województwo Zachodniopomorskie reprezentowane przez: Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego
70-540 Szczecin, ul. Korsarzy 34
inwestor
mgr inż.arch. Piotr Czajkowski,
upr. nr 49/Sz/2000
projektant

mgr inż.arch. Marta Miller
mgr inż.arch. Anna Kotulka
sprawdzający projekt

mgr inż.arch. Rafał Antonowicz
upr. nr 65/Szcz/2001
sprawdzający projekt branżowy

RZUT STROPU TECHNICZNEGO
nr rys.

Architektura	1:50		04
branża	skala		nr rys.
P.B.-W.	Szczecin, LISTOPAD 2010		
etap	data		

UWAGA:
Kopiowanie, publikacja oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody autorów będą traktowanie zrzeszeniem przypdkowym&zgodnie z Ustawą z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.