

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1			Wewnętrzne instalacje kanalizacyjne-kod CPV 45332000-3			
1	KNR-W 4-d.1 03 1001-13	SST S01	Ręczne wykucie bruzd dla rur o średnicy do 47 mm w cegle	m		
			2	m	2.000	
					RAZEM	2.000
2	KNR-W 4-d.1 01 0338-03	SST S01	Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
			2	m	2.000	
					RAZEM	2.000
3	KNR-W 4-d.1 03 1006-25 analogia	SST S01	Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 2 1/2 cegły - śr.rury do 100 mm	otw.		
			3	otw.	3.000	
					RAZEM	3.000
4	KNR-W 4-d.1 02 0211-03	SST S01	Wymiana trójnika z PVC o śr. 110 mm z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi	szt.		
			1	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
5	KNR-W 2-d.1 15 0208-03	SST S01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
			8+7	m	15.000	
					RAZEM	15.000
6	KNR-W 2-d.1 15 0208-01	SST S01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
			4	m	4.000	
					RAZEM	4.000
7	KNR-W 2-d.1 15 0211-01	SST S01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
			1	podej.	1.000	
					RAZEM	1.000
8	KNR-W 2-d.1 15 0211-04	SST S01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 32 mm o połączeniach klejonych	podej.		
			2	podej.	2.000	
					RAZEM	2.000
9	KNR-W 2-d.1 15 0211-03	SST S01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
			1	podej.	1.000	
					RAZEM	1.000
10	KNR-W 2-d.1 15 0230-02	SST S01	Umywalki pojedyncze wpuszczane w blat	kpl.		
			1	kpl.	1.000	
					RAZEM	1.000
11	KNR-W 2-d.1 15 0230-02	SST S01	Zlewozmywaki wpuszczane w blat	kpl.		
			1	kpl.	1.000	
					RAZEM	1.000
12	KNR 2-15/d.1 GEBERIT 0102-01	SST S01	Elementy montażowe Geberit Unifix do miski ustępowej montowane przy ścianie masywnej	kpl.		
			1	kpl.	1.000	
					RAZEM	1.000
13	KNR 2-15/d.1 GEBERIT 0104-01	SST S01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp	kpl.		
			1	kpl.	1.000	
					RAZEM	1.000
14	KNR-W 2-d.1 15 0222-02 analogia	SST S01	Automatyczne zawory napowietrzające z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
			1	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
2			Wewnętrzne instalacje wodociągowe - kod CPV 45331000-6			
15	KNR-W 4-d.2 03 1006-22 analogia	SST S02	Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 2 1/2 cegły - śr.rury do 40 mm	otw.		
			3	otw.	3.000	
					RAZEM	3.000
16	KNR-W 4-d.2 02 0117-03	SST S02	Wymiana trójnika z tworzyw sztucznych o śr. 25 mm o połączeniach zgrzewanych	szt.		
			1	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR-W 2- d.2 15 0112-02	SST S02	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych (8+7)*2	m m	 30.000	
					RAZEM	30.000
18	KNR-W 2- d.2 15 0112-01	SST S02	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 6*2	m m	 12.000	
					RAZEM	12.000
19	KNR-W 2- d.2 15 0112-01	SST S02	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 16 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 4*2	m m	 8.000	
					RAZEM	8.000
20	KNR-W 2- d.2 15 0116-01	SST S02	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm 9	szt. szt.	 9.000	
					RAZEM	9.000
21	KNR-W 2- d.2 15 0137-02	SST S02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm 2	szt. szt.	 2.000	
					RAZEM	2.000
22	KNR-W 2- d.2 15 0137-09	SST S02	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwным o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	 1.000	
					RAZEM	1.000
23	KNR-W 2- d.2 15 0132-01	SST S02	Zawory kątowe instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm 4	szt. szt.	 4.000	
					RAZEM	4.000
24	KNR 2-15/ d.2 GEBERIT 0105-01	SST S02	Przyciski do spłuczek podtynkowych 1	kpl. kpl.	 1.000	
					RAZEM	1.000
25	KNR-W 2- d.2 15 0232-02	SST S02	Brodziki natryskowe wraz z kabiną natryskową półokrągłą 1	kpl. kpl.	 1.000	
					RAZEM	1.000
26	KNR-W 4- d.2 02 0126-06	SST S02	Wstawienie wodomierza o śr. 15 mm 1	szt. szt.	 1.000	
					RAZEM	1.000
27	KNR-W 2- d.2 15 0142-02 analogia	SST S02	Szafki hydrantowe wewnętrzne-wymiana 2	szt. szt.	 2.000	
					RAZEM	2.000
28	KNR-W 2- d.2 15 0127-03	SST S02	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm) Obmiar dodatkowy - ilość prób szczelności 1 30+12+8	m prób. m	 50.000	 1.000
					RAZEM	50.000
29	KNR-W 2- d.2 18 0707-01	SST S02	Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm 1	odc.2 00m odc.2 00m	 1.000	
					RAZEM	1.000
30	KNR-W 2- d.2 18 0708-01	SST S02	Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm 2	odc.2 00m odc.2 00m	 2.000	
					RAZEM	2.000

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa sekretariatu przy gabinecie Marszałka oraz remont holu wejściowego i portierni wejścia G przy ul.Korsarzy 34 w Szczecinie
ADRES INWESTYCJI : Szczecin ul.Korsarzy 34
INWESTOR : Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ADRES INWESTORA : 70-540 Szczecin ul.Korsarzy 34
BRANŻA : roboty sanitarne

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Maria Szewczyk
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Dariusz Szewczyk
DATA OPRACOWANIA : 02.09.2011

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
02.09.2011

Data zatwierdzenia