

Projekt uchwały Nr 225/1/16

Data rej. 02.04.16

Data skier. do Komisji 02.04.16

Spodziewany termin sesji 26.04.16

Uchwała Nr

Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia 2016 r.

**w sprawie wyznaczenia aglomeracji Szczecinek oraz likwidacji aglomeracji Szczecinek
wyznaczonej Rozporządzeniem Nr 49/2006 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14
marca 2006 r., zmienionym rozporządzeniem nr 115/2006 Wojewody
Zachodniopomorskiego z dnia 4 października 2006 r.**

Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, poz. 1590, poz. 1642, poz. 2295), art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 32, poz. 159, zmiana: Dz. U. z 2014 r. poz. 850) oraz § 3 i 4 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 lipca 2014 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. z 2014 r. poz. 995)

Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Wyznacza się aglomerację Szczecinek o liczbie mieszkańców (RLM) 58920, położoną w powiecie szczecineckim, w województwie zachodniopomorskim, z oczyszczalnią ścieków w Szczecinku, której obszar obejmuje miejscowości oznaczone na załączonej mapie jako: Szczecinek, Dalęcino, Skotniki, Trzcimno, Gałowo, Parsęcko, Dębowo, Marcelin, Godzimirz, Gwda Wielka, Gwda Mała, Mosina, Jelenino, Sitno, Drężno, Dziki, Kwakowo, Małachowo, Miękowo, Omulna, Spore, Spotkanie, Stare Wierzchowo, Trzebiechowo, Turowo, Wierzchowo, Wilcze Laski, Żółtnica, Opoczyska i Węglewo w gminie Szczecinek i Radacz oraz Kucharowo z terenu gminy Borne Sulinowo..

§ 2

Obszar i granice aglomeracji, o której mowa w § 1, są oznaczone na mapie w skali 1:25 000, stanowiącej załącznik do uchwały.

§ 3

Likwiduje się aglomerację Szczecinek wyznaczoną Rozporządzeniem Nr 49/2006 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 marca 2006 r., zmienionym rozporządzeniem nr 115/2006 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 4 października 2006 r., w sprawie wyznaczenia aglomeracji Szczecinek.

§ 4

Traci moc rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego wskazane w § 3.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.


§ 6


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

*Uzgodniono
pod względem formalno-prawnym*


BIURO RADCÓW PRAWNYCH

Magdalena Kugiewicz
radca prawny






Podział arkuszy




Skala
1:25000
1cm - 250m

Map labels and features include:

- Locations:** Sławęcice, Gracyn, Wierzychowo, Wierzychowska Góra, Wielkie, Trzebujawo.
- Grid Coordinates:** 165.0, 163.9, 150.2, 149.7, 147.0, 146.5, 141.3, 139.0, 138.5, 135.4, 134.6, 132.0, 122.0, 117.4, 116.9, 114.3, 110.5, 109.1, 107.3, 106.6, 106.3, 104.0, 103.6, 102.7, 102.3, 101.0, 100.6, 100.0, 99.6, 99.0, 98.6, 98.0, 97.6, 97.0, 96.6, 96.0, 95.6, 95.0, 94.6, 94.0, 93.6, 93.0, 92.6, 92.0, 91.6, 91.0, 90.6, 90.0, 89.6, 89.0, 88.6, 88.0, 87.6, 87.0, 86.6, 86.0, 85.6, 85.0, 84.6, 84.0, 83.6, 83.0, 82.6, 82.0, 81.6, 81.0, 80.6, 80.0, 79.6, 79.0, 78.6, 78.0, 77.6, 77.0, 76.6, 76.0, 75.6, 75.0, 74.6, 74.0, 73.6, 73.0, 72.6, 72.0, 71.6, 71.0, 70.6, 70.0, 69.6, 69.0, 68.6, 68.0, 67.6, 67.0, 66.6, 66.0, 65.6, 65.0, 64.6, 64.0, 63.6, 63.0, 62.6, 62.0, 61.6, 61.0, 60.6, 60.0, 59.6, 59.0, 58.6, 58.0, 57.6, 57.0, 56.6, 56.0, 55.6, 55.0, 54.6, 54.0, 53.6, 53.0, 52.6, 52.0, 51.6, 51.0, 50.6, 50.0, 49.6, 49.0, 48.6, 48.0, 47.6, 47.0, 46.6, 46.0, 45.6, 45.0, 44.6, 44.0, 43.6, 43.0, 42.6, 42.0, 41.6, 41.0, 40.6, 40.0, 39.6, 39.0, 38.6, 38.0, 37.6, 37.0, 36.6, 36.0, 35.6, 35.0, 34.6, 34.0, 33.6, 33.0, 32.6, 32.0, 31.6, 31.0, 30.6, 30.0, 29.6, 29.0, 28.6, 28.0, 27.6, 27.0, 26.6, 26.0, 25.6, 25.0, 24.6, 24.0, 23.6, 23.0, 22.6, 22.0, 21.6, 21.0, 20.6, 20.0, 19.6, 19.0, 18.6, 18.0, 17.6, 17.0, 16.6, 16.0, 15.6, 15.0, 14.6, 14.0, 13.6, 13.0, 12.6, 12.0, 11.6, 11.0, 10.6, 10.0, 9.6, 9.0, 8.6, 8.0, 7.6, 7.0, 6.6, 6.0, 5.6, 5.0, 4.6, 4.0, 3.6, 3.0, 2.6, 2.0, 1.6, 1.0, 0.6, 0.0.
- Other Labels:** olcha, warszi remi, Wierzychowska Góra, Wielkie, Błota, L. Sokolik, Trzebujawo.







Podział arkuszy

Ark.1	Ark.2	Ark.3			
		Ark.4			
			Ark.5	Ark.6	Ark.7
Ark.9	Ark.10	Ark.11	Ark.12	Ark.13	Ark.14
Ark.15	Ark.16	Ark.17	Ark.18	Ark.19	
			Ark.20		

Skala
1:25000
1cm - 250 m








Podział arkuszy


Ark.1	Ark.2	Ark.3			
		Ark.4			
	Ark.5	Ark.6	Ark.7	Ark.8	
Ark.9	Ark.10	Ark.11	Ark.12	Ark.13	Ark.14
Ark.15	Ark.16	Ark.17	Ark.18	Ark.19	
		Ark.20			




Skala
1:25000
1cm - 250 m

1000 m 500 0 1 km










Podział arkuszy


Ark.1	Ark.2	Ark.3		
		Ark.4		
	Ark.5	Ark.6	Ark.7	Ark.8
Ark.9	Ark.10	Ark.11	Ark.12	Ark.13
	Ark.15	Ark.16	Ark.17	Ark.18
			Ark.19	
			Ark.20	

Skala
1:25000
1cm - 250 m










Podział arkuszy


Ark.1	Ark.2	Ark.3			
		Ark.4			
	Ark.5	Ark.6	Ark.7	Ark.8	
Ark.9	Ark.10	Ark.11	Ark.12	Ark.13	Ark.14
	Ark.15	Ark.16	Ark.17	Ark.18	Ark.19
		Ark.20			

Skala
1:25000
1cm - 250m





1000 m 500 0 1 km


Podział arkuszy




Skala
1:25000
1cm - 250 m










Podział arkuszy

Ark.1	Ark.2	Ark.3			
		Ark.4			
		Ark.5	Ark.6	Ark.7	Ark.8
Ark.9	Ark.10	Ark.11	Ark.12	Ark.13	Ark.14
Ark.15	Ark.16	Ark.17	Ark.18	Ark.19	
		Ark.20			



Skala
1:25000
1cm - 250 m


1000 m 500 0 1 km



Podział arkuszy

Ark.1	Ark.2	Ark.3			
			Ark.4		
		Ark.5	Ark.6	Ark.7	Ark.8
Ark.9	Ark.10	Ark.11	Ark.12	Ark.13	Ark.14
	Ark.15	Ark.16	Ark.17	Ark.18	Ark.19
			Ark.20		

Skala
 1:25000
 1cm - 250 m



Uzasadnienie (do uchwały Sejmiku)

Z dniem 15 listopada 2008 r. sejmik województwa przejął od wojewody kompetencję wyznaczenia aglomeracji o równoważnej liczby mieszkańców (RLM) powyżej 2000. Zgodnie z art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, poz. 1590, poz. 1642, poz. 2295) wyznaczenie aglomeracji przez sejmik województwa następuje w drodze uchwały po uzgodnieniu z właściwym dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej i właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska oraz po zasięgnięciu opinii zainteresowanych gmin. Podstawą wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji jest spełnienie wszystkich wymogów zapisanych rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 28 lipca 2014 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. z 2014 r. poz. 995).

W myśl art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 32, poz. 159 ze zm.) aglomeracje wyznaczone przed dniem 15 listopada 2008 roku Sejmik województwa może zlikwidować w drodze uchwały.

Aglomerację Szczecinek, zgodnie z art. 43 ust. 2a ustawy Prawo wodne wyznacza Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego po uzgodnieniu z Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu i Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz po zasięgnięciu opinii zainteresowanych gmin, tj. Rady Miejskiej w Szczecinku, Rady Miejskiej w Bornym Sulinowie oraz Rady Gminy w Szczecinku.

Procedura wyznaczenia aglomeracji Szczecinek, w związku ze zmianą granic obszaru aglomeracji i zmianą równoważnej liczby mieszkańców, została wszczęta na wniosek Burmistrza Szczecinka, Burmistrza Bornego Sulinowa i Wójta Gminy Szczecinek, którzy przedłożyli nową propozycję planu aglomeracji Szczecinek przygotowaną w oparciu o:

a) Uchwały Rady Gminy Szczecinek:

- Nr VIII/53/2007 z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczecinek,
- Nr XII/103/2011 z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczecinek,
- Nr XXVI/244/2013 z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczecinek dla obszaru działki nr 57 i 87 w obrębie ewidencyjnym Dzikie,
- Nr XI/120/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczecinek,

b) Uchwały Rady Miasta Szczecinek:

- Nr XVIII/181/04 z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Raciborki” w Szczecinku,
- Nr XXXIX/364/2006 z dnia 5 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Pilska” w Szczecinku
- Nr XXXIX/362/06 z dnia 5 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Narutowicza II” w Szczecinku

- Nr XLII/386/06 z dnia 28 sierpnia 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Zachód III” w Szczecinku
- Nr XLIV/418/06 z dnia 23 października 2006 r. w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecinek,
- Nr XXXI/335/09 z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Parkowa” w Szczecinku
- Nr XXXVIII/401/09 z dnia 28 października 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Narutowicza I” w Szczecinku
- Nr XLI/430/09 z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Szkołna” w Szczecinku
- Nr LI/528/10 z dnia 16 września 2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Zachód IV” w Szczecinku
- Nr VIII/65/2011 z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Trzesieka I” w Szczecinku
- Nr X/80/2011 z dnia 16 maja 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Świątki I” w Szczecinku
- Nr X/81/2011 z dnia 16 maja 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Jezioro Trzesiecko” w Szczecinku
- Nr XV/120/2011 z dnia 18 października 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Szczecinku pod nazwą „Polna-1”, ograniczony ulicami: Kołobrzeską, Koszalińską i Polną,
- Nr XXI/168/2012 z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Kilińskiego” w Szczecinku,
- Nr XXIII/188/2012 z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Mysia Wyspa” w Szczecinku,
- Nr XXVIII/232/2012 z dnia 24 września 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum” w Szczecinku,
- Nr XXVIII/233/2012 z dnia 24 września 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Szczecińska I” w Szczecinku,
- Nr XXXII/286/2013 z dnia 4 lutego 2013 r. w sprawie Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Winniczna I” w Szczecinku,
- Nr XXXII/288/2013 z dnia 4 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Koszalińska-2” w Szczecinku,
- Nr XXXVI/328/2013 z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „28 Lutego I” w Szczecinku,
- Nr XXXVIII/344/2013 z dnia 12 sierpnia 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „28 Lutego III” w Szczecinku,
- Nr XXXIX/356/2013 z dnia 23 września 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Limanowskiego I” w Szczecinku,

- Nr L/453/2014 z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Szczecińska II” w Szczecinku,
 - Nr LII/475/2014 z dnia 9 września 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ordon-Mickiewicza I” w Szczecinku,
 - Nr LIV/497/2014 z dnia 30 października 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Świątki II” w Szczecinku,
 - Nr LIV/498/2014 z dnia 30 października 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Polna-2” w Szczecinku,
 - Nr VIII/62/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Trzesieka II” w Szczecinku
- c) Uchwałę Nr XIX/241/96 z dnia 31 stycznia 1996 r. Rady Miasta Borne Sulinowo w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Borne Sulinowo,
- d) Uchwałę Nr VIII/45/99 Rada Gminy Szczecinek Z dnia 27 lutego 1999r w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczecinek,
- e) Uchwałę Nr VIII/64/2011 Rada Miasta Szczecinek Z dnia 28 marca 2011r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy - Miasta Szczecinek,
- f) Uchwałę Nr XIII/156/2011 Rada Miasta Borne Sulinowo Z dnia 29 września 2011r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne Sulinowo,
- g) Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urzędzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych przyjęty uchwałami: Nr XLI/375/2013 Rady Miasta Szczecinek z dnia 18 listopada 2013 r., Nr XVII/174/2015 Rady Gminy Szczecinek z dnia 06 listopada 2015r., Nr XXXVI/435/2013 Rady Miasta Borne Sulinowo z dnia 07 listopada 2013 r.

Projekt aglomeracji Szczecinek został przedłożony Radzie Miejskiej w Szczecinku, Radzie Miejskiej w Bornym Sulinowie i Radzie Gminy w Szczecinku do zaopiniowania. Jednocześnie projekt aglomeracji Szczecinek został przesłany Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu celem uzgodnienia. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu pismem z dnia 21 marca 2016 r., znak: ZOU.430.10.2016.390 uzgodnił wyznaczenie aglomeracji Szczecinek, której obszar, granice oraz równoważną liczbę mieszkańców wynoszącą 58920 RLM określa projekt „Planu aglomeracji Szczecinek” z warunkiem że w związku z tym że część mieszkańców aglomeracji Szczecinek korzysta z indywidualnych systemów oczyszczania ścieków komunalnych (przydomowe oczyszczalnie ścieków, zbiorniki bezodpływowe), planowane rozwiązania w zakresie gospodarki ściekowej powinny uwzględniać dopuszczenie docelowego indywidualnego oczyszczania ścieków w przydomowych oczyszczalniach lub odprowadzenie ich do szamb, tylko na obszarach, które z uzasadnionych ekonomicznie względów nie zostaną przewidziane do objęcia zbiorczą kanalizacją sanitarną, przy czym lokalizowanie oczyszczalni przydomowych musi być ograniczone do miejsc, na których odprowadzenie ścieków do gruntu nie będzie zagrażało jakości wód podziemnych lub powierzchniowych (szczególnie w obrębie stref ochronnych ujęć i zbiorników wód powierzchniowych

i podziemnych), a wprowadzenie ścieków pochodzących z własnego gospodarstwa domowego lub rolnego) do ziemi musi spełniać wymogi m. in. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. Stanowisko Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu zostało przesłane dla Wójta Szczecinka, który w piśmie z dnia 04.04.2016 r. znak RI.7013.5.6.2015.2016.AG przedstawił wspólne stanowisko Burmistrza Szczecinka, Burmistrza Bornego Sulinowa i Wójta Gminy Szczecinek, informujące że: planowane rozwiązania w zakresie gospodarki ściekowej będą uwzględniały dopuszczenie docelowego indywidualnego oczyszczania ścieków w przydomowych oczyszczalniach lub odprowadzenie ich do szamb, tylko na obszarach, które z uzasadnionych ekonomicznie względów nie zostaną przewidziane do objęcia zbiorczą kanalizacją sanitarną, przy czym lokalizowanie oczyszczalni przydomowych musi być ograniczone do miejsc, na których odprowadzenie ścieków do gruntu nie będzie zagrażało jakości wód podziemnych lub powierzchniowych, a wprowadzenie ścieków (pochodzących z własnego gospodarstwa domowego lub rolnego) będzie dopuszczalne tylko w przypadkach gdy będzie spełniało wymogi m. in. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie postanowieniem z dnia 24 marca 2016 r. znak WONS-NS.070.10.2016.MM uzgodnił zweryfikowany projekt planu aglomeracji Szczecinek o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) – 58920, w skład której wchodzi miejscowości: Szczecinek (miasto Szczecinek), Dałęcino, Skotniki, Trzcinnno, Gałowo, Parsecko, Dębowo, Marcelin, Godzimierz, Gwda Wielka, Gwda Mała, Mosina, Jelenino, Sitno, Drężno, Dziki, Kwakowo, Małechowo, Miękowo, Omulna, Spore, Spotkanie, Stare Wierzchowo, Trzebiechowo, Turowo, Wierzchowo, Wilcze Laski, Żółtnica, Opoczyska i Węglewo w gminie Szczecinek i Radacz oraz Kucharowo z terenu gminy Borne Sulinowo.

Rada Miejska w Szczecinku uchwałą nr XXIII/204/2016 dnia 4 kwietnia 2016 r. pozytywnie zaopiniowała zweryfikowany projekt planu aglomeracji Szczecinek dla Miasta Szczecinek Gminy Szczecinek i Gminy Borne Sulinowo.

Rada Miejska w Bornym Sulinowie uchwałą nr XX/224/2016 dnia 31 marca 2016 r. pozytywnie zaopiniowała zweryfikowany projekt planu aglomeracji Szczecinek.

Rada Gminy w Szczecinku uchwałą nr XXIV/242/2016 z dnia 4 kwietnia 2016 r. pozytywnie zaopiniowała zweryfikowany projekt planu aglomeracji Szczecinek dla Gminy Szczecinek, Miasta Szczecinek i Gminy Borne Sulinowo.

Aktualnie istniejąca aglomeracja Szczecinek o wielkości 51021 RLM została wyznaczona Rozporządzeniem Nr 49/2006 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 marca 2006 r., zmienionym rozporządzeniem nr 115/2006 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 4 października 2006 r.. Aglomerację, tworzą miejscowości (wymienione w ww rozporządzeniu): Szczecinek, Dałęcino, Skotniki, Trzcinnno, Gałowo, Radacz, Dwójka, Parsecko, Trójka, Tarnina, Trzesieka, Brzostowo, Dębowo, Gałowo, Marcelin, Kolonia Marcelin, Godzimierz, Kolonie Gwda Wielka, Gwda Wielka, Gwda Mała, Kucharowo, Mosina, Jelenino, Sitno, Sitno - Kolonia, Świątki.

Z obszaru dotychczasowej aglomeracji Szczecinek o równoważnej liczbie mieszkańców 51021, przyjętego rozporządzeniem 49/2006 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 marca 2006 r., zmienionym rozporządzeniem nr 115/2006 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 4 października 2006 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Szczecinek, w projekcie nowej aglomeracji Szczecinek nie zostały wyszczególnione miejscowości: Dwójka – posiadająca obecnie nazwę Parsęcko (zmiana nazwy wynika z tego że nazwa „Dwójka” widoczna na mapie terenu aglomeracji to zwyczajowo przyjęta nazwa osiedla PGR w miejscowości Parsęcko), Trójka – posiadająca obecnie nazwę Parsęcko (zmiana nazwy wynika z tego że nazwa „Trójka” widoczna na mapie terenu aglomeracji to zwyczajowo przyjęta nazwa osiedla PGR w miejscowości Parsęcko), Kolonia Marcelin – posiada obecnie nazwę Marcelin (nazwa „Kolonia Marcelin” widoczna na mapach terenu aglomeracji określa zabudowę rozproszoną wsi Marcelin, jednak zabudowania te zgodnie z wykazem miejscowości na terenie gminy Szczecinek przynależą do miejscowości Marcelin), Kolonie Gwda Wielka – obecna nazwa Gwda Wielka (nazwa „Gwda Wielka” widoczna na mapach terenu aglomeracji określa zabudowę rozproszoną wsi Gwda Wielka, jednak zabudowania te zgodnie z wykazem miejscowości na terenie gminy Szczecinek przynależą do miejscowości Gwda Wielka), Sitno Kolonia – obecna nazwa Sitno (nazwa „Sitno Kolonia” widoczna na mapach terenu aglomeracji określa zabudowę rozproszoną wsi Sitno, jednak zabudowania te zgodnie z wykazem miejscowości na terenie gminy Szczecinek przynależą do miejscowości Sitno), Tarnina – zabudowania widoczne na mapach obszaru aglomeracji przynależą do miejscowości Parsęcko, oraz Brzostowo, Trzesieka i Świątki, które z dniem 01.01.2010 r. stały się częścią miasta Szczecinek na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2009 r. w sprawie utworzenia, zmiany granic oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta (Dz. U. z 2009 r. Nr 120 poz. 1000).

Do planowanego obszaru aglomeracji włączone zostały miejscowości: Drężno, Dziki, Kwakowo, Malechowo, Miękowo, Omulna, Spore, Spotkanie, Stare Wierzchowo, Trzebiechowo, Turowo, Wierzchowo, Wilcze Laski, Żółtnica, Opoczyska i Węgłewo znajdujące się na terenie gminy Szczecinek.

Zmiana obszaru i granic aglomeracji jest podyktowana przede wszystkim względami organizacyjnymi oraz techniczno-ekonomicznymi związanymi z planowanym włączeniem miejscowości z terenu Gminy Szczecinek.

Powyższy fakt z założenia dyskwalifikuje sens funkcjonowania pierwotnie ustalonego obszaru aglomeracji Szczecinek w odniesieniu do wymogu uaktualnienia wielkości i obszaru aglomeracji, przy utrzymaniu wskaźnika długości sieci na poziomie 120 Mk/km na terenach nie objętych formami ochrony przyrody oraz 90 Mk/km na terenach objętych formami ochrony przyrody.

W miejscowościach: Dziki, Miękowo, Omulna, Spotkanie, Turowo, Wilcze Laski, Żółtnica, znajdujących się na terenach nie objętych formami ochrony przyrody, planowana jest budowa sieci kanalizacyjnej o długości 24,09 km do której podłączonych zostanie 3190 mieszkańców oraz 18 osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji (wskaźnik koncentracji wyniesie 133,17 Mk/km projektowanej kanalizacji). W miejscowościach: Drężno, Malechowo, Spore, Stare Wierzchowo położonych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu – Jeziora Szczecineckie; oraz Drężno,

Kwakowo, Stare Wierzchowo, Trzebiechowo, Wierzchowo położonych na terenie Obszaru Natura 2000 – „Jeziora Szczecineckie”, planowana jest budowa sieci kanalizacyjnej o długości 33,75 km do której podłączonych zostanie 3204 mieszkańców oraz 126 osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji (wskaźnik koncentracji wyniesie 98,66 Mk/km projektowanej kanalizacji). Tym samym spełnione zostaną wymogi § 3 ust. 4 i 5 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 lipca 2014 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji.

Równoważna liczba mieszkańców aglomeracji (RLM) Szczecinek wynosząca 58920 ustalona została w oparciu o liczbę mieszkańców i turystów korzystających z istniejącego i planowanego do realizacji systemu kanalizacyjnego oraz ładunku zanieczyszczeń z istniejących i planowanych do podłączenia do sieci kanalizacyjnej zakładów przemysłowych.

Na terenie aglomeracji funkcjonuje sieć kanalizacyjna o długości 241,73 km (w tym 169,08 km kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i 72,65 km sieci sanitarnej tłocznej).

Na terenie aglomeracji planowana jest budowa sieci kanalizacyjnej o długości 57,84 km.

Po wyłączeniu obecnie istniejących (przeciążonych) oczyszczalni biologicznych w miejscowościach Turowie i Wierzchowie, sieć kanalizacyjna odprowadzała będzie ścieki do istniejącej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w miejscowości Szczecinek, powiat szczecinecki. Oczyszczalnia ścieków w Szczecinku jest oczyszczalnią typu PUB 2, wyposażoną w układ mechanicznego, biologicznego i chemicznego oczyszczania ścieków oraz przeróbki osadów ściekowych. Oczyszczalnia, spełnia standardy, w tym w zakresie usuwania związków biogenych, określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800).

Według projektu oczyszczalni ścieków założono następujące równoważne liczby mieszkańców:

- przy przepływie średniodobowym $Q_{sr} - 12000 \text{ m}^3/\text{d} - \text{RLM} = 80000$,

Po szczegółowej analizie wyliczonej RLM aglomeracji, należy uznać, że ścieki dopływające do oczyszczalni, zostaną oczyszczone w stopniu zapewniającym spełnienie wymagań określonych dla aglomeracji od 15000 do 99999.

Eksploatacja oczyszczalni oraz zrzut ścieków oczyszczonych do odbiornika odbywa się na podstawie decyzji Starosty Szczecineckiego z dnia 26 lipca 2013 r. znak RS.6341.58.2013ŁB.

Aktualnie, na podstawie pomiarów prowadzonych przez użytkownika, do oczyszczalni dopływają i dowożone są ścieki w ilości średniorocznej $Q_{sr} - 6518 \text{ m}^3/\text{d}$.

Odbiornikiem oczyszczonych ścieków jest Wilczy Kanał w km 4+390.

Wejście w życie uchwały nie obciąży budżetu Województwa Zachodniopomorskiego. Wyznaczenie aglomeracji w proponowanym zakresie umożliwi dostosowanie się do zmian jakie nastąpiły w związku z wykonaniem sieci kanalizacyjnej wybudowanej do odprowadzania ścieków komunalnych z dotychczasowej aglomeracji Szczecinek, oraz umożliwi skanalizowanie miejscowości położonych na terenie gminy Szczecinek, dla których rozwiązania zostały podyktowane przede wszystkim względami techniczno-ekonomicznymi z uwzględnieniem odpowiedniego poziomu oczyszczenia odprowadzanych ścieków.

CZŁONEK ZARZĄDU

Robert Krzywacz

DYREKTOR
Wydziału Ochrony Środowiska

Marina Gładka